

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة والتموين  
مديرية الصيانة والخدمات الفنية

عطاء  
توريد وتركيب وتشغيل  
اجهزة تكييف  
في مراكز الاعلاف التابعة للوزارة  
في مختلف المحافظات

نيسان / 2024

1

MIT6/OP6/F5/Y17/V02

ترغب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بطرح عطاء لتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة تكييف في مركز الاعلاف التابعة للوزارة في مختلف المحافظات وذلك حسب الشروط العامة والمواصفات الفنية التالية وحسب الشروط والمواصفات العامة لوزارة الاشغال العامة والاسكان والشروط العامة لدفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الانشائية فيدك (2010) :

الشروط العامة:-

1. الفئة المستهدفة المقاولين اصحاب الاختصاص مجال كهربوميكانيك وطاقة متجددة ( الفئات : ميكانيك خامسة فما فوق - كهرباء خامسة فما فوق - كهربوميكانيك وطاقة متجددة ثالثة فما فوق).
2. على المناقص تقديم صورة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول، شهادة السجل التجاري وشهادة تصنيف المقاولين.
3. يحق للمناقص زيارة المواقع والاطلاع على الواقع وأخذ المعلومات اللازمة قبل تقديم العرض.
4. لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
5. لا ينظر في أي عرض لا يتضمن كتالوجات او نشرات فنية للاجهزة المقدمة مع ذكر اسم المنتج والموديل وبلد المنشأ في العرض الفني.
6. الوزارة غير مسؤولة عن أية اخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع اسعاره وتعتبر الاسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.
7. على المناقص تقديم النسخة الأصلية لدعوة العطاء (الشروط العامة وجدول الكميات) مسعرة ومصدقة حسب الأصول.
8. لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة حسب الاصول او التي ترد غامضة او ناقصة.
9. يكون السعر شاملا كافة الاعمال والمواد اللازمة للبند الوارد في جدول الكميات لحين استلام الاعمال.
10. على المناقص تضمين عرضه أي شروط خاصة يرغب بها.
11. على المناقص الارتباط بعرضه لمدة لا تقل عن (3) اشهر من تاريخ تقديم العرض.
12. على المناقص تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (3%) من قيمة الأعمال الاجمالية على ان تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن (3) اشهر.
13. على المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (10%) من قيمة العقد وذلك قبل المباشرة بالأعمال.
14. على المقاول المحال عليه الاعمال تقديم كفالة صيانة لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ إستلام الأعمال وبقيمة (5%) من قيمة الاعمال المنجزة.
15. الفترة الزمنية لتنفيذ الاعمال (50) يوما من تاريخ امر المباشرة.
16. يفرغ المناقص مبلغ (50) دينار أردني عن كل يوم تأخير عن تاريخ التسليم.
17. يكون الدفع 100% بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال واستلامها حسب الاصول.
18. الأسعار بالدينار الاردني ويجب أن تكون شاملة كافة الرسوم والضرائب والضريبة العامة على المبيعات.
19. على المتعهد الذي يرسو عليه العطاء دفع اجور الاعلان بالصحف اليومية مهما تكرر.
20. لا يحق للمتعهد المطالبة باي زيادة بالاسعار مهما كانت الاسباب.
21. على المناقص دفع رسوم الطوابع وأية رسوم أخرى خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة.
22. يحق للوزارة إلغاء العطاء او اي من بنوده دون إبداء الأسباب و لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية او قانونية.
23. يحق للوزارة زيادة الكميات او انقاصها.
24. على المقاول تقديم عينات من المواد المورد له لاعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل التنفيذ. وتكون جميع المواد المورد له من قبل المقاول خاضعة للفحص الفني وعلى نفقة المقاول.
25. على المقاول المحال عليه تنفيذ الاعمال تسليم كل القطع القديمة المستبدلة للمعنيين في كل موقع بموجب محضر تسليم.
26. يجب أن يأخذ المقاول بعين الاعتبار عدم تعطيل العمل في المبنى واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة.
27. على المقاول التنسيق مع المعنيين في الوزارة بخصوص اوقات العمل وطريقة ادخال المواد للموقع وتخزينها اذا لزم الامر.
28. على المقاول اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ الاعمال والتقييد بشروط السلامة العامة في منطقة العمل.
29. على المقاول إعادة الوضع في الموقع المحيط بموقع التركيب كما كان عليه سابقاً واصلاح اية اجزاء تضررت بسبب اعمال التنفيذ.
30. على المقاول المحال عليه العطاء تزويد الوزارة باسم المنشأة باللغتين العربية والانجليزية (كما هو وارد في البنك) والرقم الوطني الخاص بالمنشأة واسم البنك المعتمد وفرعه ورقم ال (IBAN) والسجل التجاري والرقم الضريبي حيث لن يتم قبول أي مطالبة مالية لا تحتوي على هذه المعلومات.
31. على المناقص المتقدم للعطاء أن يكون من الملتزمين بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
32. يتم تطبيق نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.



					<p>والسعر يشمل وحدة المكثف (condensing unit) وكل ما يلزم من الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الامان والحماية والملفات النحاسية والمروحة ودارة الطاقة والتحكم ومفاتيح الضغط العالي والمنخفض والحمل الزائد وكافة العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة والغلاف الخارجي من النوع الثقيل والمعالج ضد عوامل الطقس والسعر يشمل التركيب على سطح المبنى او على الجدران الجانبية والسعر يشمل القواعد من زوايا حديد مع الدهان اساس وزياتي والسعر يشمل موانع الاهتزاز عدد 4 لكل وحدة.</p> <p>والسعر يشمل وحدة معالجة الهواء (air handler) مع كل ما يلزم من ملفات التبريد والمروحة الطاردة المركزية ومصرف المياه المتكاثفة مع مرابط التثبيت والسعر يشمل صمامات الامان والحماية والمكثفات وفلتر قابل للتنظيف وقواعد التعليق.</p> <p>والسعر يشمل شبكة المواسير النحاسية للوصل بين اجزاء الوحدة الداخلية والخارجية بطول (5) متر مع العزل بواسطة عازل اسطواني مسبق الصب مع التغليف بالشريط اللاصق وبشكل حلزوني وعلى كامل المواسير والسعر يشمل سليفات من ال (UPVC) لاماكن اختراق الجدران وبالاقطار المناسبة للمواسير والسعر يشمل القطع في الجدران اذا تطلب الامر واغلاق الفتحات بعد التنفيذ وكل ما يلزم لاعادة الوضع كما كان سابقا" والسعر يشمل التوصيلات الكهربائية بين الوحدة الداخلية والخارجية والتغذية الكهربائية من اقرب مصدر مناسب للحمل الكهربائي مع الكوابل الكهربائية من نوع (CU/PVC/PVC) والمواسير البلاستيكية اللازمة للتمديد ومفتاح تغذية (15) امبير (double pole switch) مع لمبة اشارة. والسعر يشمل جهاز التحكم عن بعد. والسعر يشمل كل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب ارشادات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p><u>السعر يشمل فك اجهزة التكييف القديمة ان وجدت وتسليمها للمعنيين في كل موقع بموجب محضر تسليم.</u></p>
			عدد	11	- وحدة تبريد وتدفة (WALL TYPE) (12000 BTU/H)
			عدد	24	- وحدة تبريد وتدفة (WALL TYPE) (18000 BTU/H)
			عدد	2	- وحدة تبريد وتدفة (CASSETTE TYPE) (18000 BTU/H)
		مجموع الأعمال :			
		نسبة الخصم (إن وجدت) :			
		صافي قيمة العطاء بعد الخصم :			
المبلغ كتابية :					

ختم وتوقيع المناقص : .....

*Handwritten signature*

#	المحافظة	المبنى	موقع التركيب	قدرة الجهاز	عدد
1	اربيد	مركز اعلاف القرن	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
		مركز اعلاف الوسطية	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
2	عجلون	مركز اعلاف عجلون	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	3
3	المفرق	مركز اعلاف المفرق	غرفة القبان	12000 BTU	1
			غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	3
4	الزرقاء	مركز اعلاف خو	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	3
5	البلقاء	مركز اعلاف الكفرين	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
6	مادبا	مركز اعلاف مادبا	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
7	الكرك	مركز اعلاف الربيه	غرفة القبان	12000 BTU	1
			غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
8	الطفيلة	مركز اعلاف الحسا	مكتب التوزيع	18000 BTU	1
9	معان	مركز اعلاف معان	غرفة القبان	12000 BTU	1
			مكتب التوزيع	18000 BTU	2
10	العاصمة	مبنى الوزارة	غرفة المراقبة	18000 BTU	1
			المقسم	18000 BTU	1
			قاعة التدريب CASSETTE TYPE	18000 BTU	2
11			اجمالي عدد الاجهزة قدرة	12000 BTU	
24			اجمالي عدد الاجهزة قدرة	18000 BTU	
2			اجمالي عدد الاجهزة (Cassette Type) قدرة	18000 BTU	

- كشف مواقع تركيب اجهزة التكييف

*Handwritten signature*