وزارة الصناعة والتجارة والتموين

==========

عطاء صيانة طفايات الحريق اليدوية وأنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء المائية (شبكات ومعدات) الموجودة في مبنى الوزارة الرئيسي والمديريات والمستودعات التابعة لها.

عطاء رقم 48/2026/52

اخر موعد لقبول العروض هو يوم الاربعاء الموافق 2026/11/25 الساعة الثانية عشرة

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن رغبتها بطرح عطاء لصيانة طفايات الحريق اليدوية وأنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء المائية (شبكات ومعدات) الموجودة في مبنى الوزارة الرئيسي الكائن في الشميساني والمديريات والمستودعات التابعة لها في مختلف المحافظات وكما يلي:

1. **مبنى الوزارة الرئيسي–الشميساني**
2. **مديرية صناعة وتجارة وتموين البلقاء ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
3. **مديرية صناعة وتجارة وتموين مأدبا ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
4. **مديرية صناعة وتجارة وتموين الكرك ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
5. **مديرية صناعة وتجارة وتموين الطفيلة ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
6. **مديرية صناعة وتجارة وتموين معان ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
7. **مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
8. **مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
9. **مديرية صناعة وتجارة وتموين جرش ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
10. **مديرية صناعة وتجارة وتموين عجلون ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
11. **مديرية صناعة وتجارة وتموين اربد ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**
12. **مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق ومراكز ومستودعات الاعلاف التابعة لها.**

وذلك حسب الشروط والمواصفات التالية: –

1. **لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة حسب الأصول أو التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل لا يمكن من الإحالة.**
2. **على المناقص ايداع تأمين دخول العطاء ضمن مغلف مغلق لدى صندوق العطاءات / قسم العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق باسم معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة لوظيفته بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية للعرض المقدم قبل الساعة الثانية عشرة (12) من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/11/25 ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.**
3. **على مقدم العرض إبقاء عرضه ساري المفعول لمدة (90) يوم من تاريخ ايداع العروض.**
4. **يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً وعليها اسم المكفول أو شيك مصدق من أحد البنوك أو المؤسسات المرخصة مرفق بإشعار اصدار من البنك المعني وعليه اسم المكفول بواقع (10%) من القيمة الإجمالية للإحالة قبل توقيعه على أمر الشراء (الاتفاقية) خلال (10) أيام من تبليغ الإحالة.**
5. **على المتعهد المحال عليه العطاء الحضور خلال (24) ساعة من تبليغه بالهاتف للتوقيع على كتاب التبليغ بالإحالة.**
6. **على المتعهد الذي يرسو عليه العطاء دفع رسوم الطوابع القانونية المستحقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ كتاب التبليغ بالإحالة.**
7. **على المتعهد الذي يرسو عليه العطاء دفع أجور الإعلان بالصحف اليومية مهما تكرر.**
8. **الأسعار بالدينار الأردني وتشمل كافة الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية واية رسوم أخرى.**
9. **لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار بعد الاحالة مهما كانت الاسباب.**

10. تحتفظ لجنة الشراء الرئيسية في حقها في الغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على اللجنة أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
11. على المتعهد الذي يرسو عليه العطاء تزويد الوزارة باسم المنشأة باللغتين العربية والإنجليزيـــــة (كما هو وارد بالبنك) والرقم الوطني للمنشأة واسم البنك وفرعه ورقم الحساب البنكي (عربي/ انجليزي) وال IBAN الخاص به والسجل التجاري والرقم الضريبي حيث لن يتم قبول أي مطالبة مالية لا تحتوي على المعلومات المطلوبة.
12. على المناقص المتقدم للعطاء ان يكون من الملتزمين بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
13. يتم تحويل كافة المستحقات إلى البنك بعد تقديم مطالبة مالية من قبل المتعهد حسب الأصول.
14. تقدم العروض باللغة العربية فقط وضمن مغلف مغلق لدى قسم العطاءات ويكون آخر موعد لقبول العروض يوم الأربعاء --- الموافق 2026/11/25 الساعة (12) ظهراً.
15. يلتزم المتعهد بتطبيق جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب الأنظمة والتعليمات المعتمدة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حوادث او أضرار تنجم عن عدم الالتزام بإجراءات السلامة وتحتفظ الوزارة بالحق في اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود مخالفات.
16. يتم تطبيق احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
17. يتم تغريم المتعهد مبلغ وقدره (10) دنانير أردني عن كل يوم تأخير في تنفيذ العقد.
18. ثمن نسخه وثيقة العطاء الواحدة (25) خمسة وعشرون دينار أردني غير مستردة، ويتم الدفع عن طريق تطبيق E-FAWTEER COM من خلال الرقم المرجعي الموجود في دعوة العطاء الالكترونية.
19. يتم الدفع للمتعهد بموجب مطالبات مالية معززة بتقارير الزيارات وكما يلي: -

أ. تُصرف المستحقات المالية للمتعهد عن أعمال الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء المائية في مديريات ومراكز ومستودعات الأعلاف في محافظات المملكة، بواقع زيارتين سنوياً لكل موقع، وذلك بعد استكمال تنفيذ كل زيارة دورية على حدة، بموجب مطالبة مالية أصولية معززة بالتقرير الفني الخاص بالزيارة، وبعد التحقق من تنفيذ الأعمال المطلوبة واعتمادها من الجهة المختصة.

ب. تُصرف المستحقات المالية للمتعهد عن أعمال الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء المائية في مركز الوزارة، بواقع ثلاث زيارات سنوياً، وذلك بعد استكمال تنفيذ كل زيارة دورية على حدة، بموجب مطالبة مالية أصولية معززة بالتقرير الفني الخاص بالزيارة، وبعد التحقق من تنفيذ الأعمال المطلوبة واعتمادها من الجهة المختصة.

ج. تُصرف المستحقات المالية للمتعهد عن أعمال صيانة طفايات الحريق بعد الانتهاء من صيانة الطفايات المستحقة للصيانة وفقاً لتواريخ استحقاقها، وبواقع مرة واحدة سنوياً لكل طفاية، وذلك بموجب مطالبة مالية أصولية معززة بالتقارير والكشوفات التي تبين أعداد الطفايات التي تمت صيانتها فعلياً، وبعد التحقق من تنفيذ الأعمال واعتمادها من الجهة المختصة.

20. يشترط أن يكون المتعهد معتمداً من الدفاع المدني في مجال صيانة وتعبئة طفايات الحريق وتنفيذ وصيانة أنظمة الإنذار والإطفاء، وأن يُرفق بعرضه كتاب اعتماد ساري المفعول، مع الالتزام بتجديده وتزويد الجهة المعنية بالاعتماد المجدد في حال انتهاء صلاحيته خلال مدة الاتفاقية.
21. الالتزام التام بشروط ومواصفات الدفاع المدني.
22. على المناقص زيارة المواقع والاطلاع على أرض الموقع قبل تقديم العروض.
23. يشترط ان يقدم المتعهد تقرير مفصل عن طريقة عمل الصيانة لأنظمة الإطفاء المائية والانذار والطفايات، على أن يرفق التقرير مع العرض المقدم.

24. على المناقص تضمين عرضه (كشفاً بكافة القطع التبديلية وأي ملحقات إضافية) اللازمة لصيانة طفايات الحريق اليدوية والشبكة وأنظمة الاطفاء وأنظمة الإنذار وأن تكون هذه الأسعار ثابتة طيلة فترة العقد. و/أو حسب كشف أسعار قطع الغيار المرفق بالإضافة الى أي قطع أخرى (الكشف للاستدلال).

25. في حال حاجة الأنظمة في الموقع الى قطع تبديلية لتشغيلها حسب الأصول فعلى المتعهد تقديم تقرير خطي بشأنها للجهة المعنية مصادق عليه من المسؤول في الموقع بحيث يبين التقرير القطع اللازمة لتشغيل النظام والكلف المالية المترتبة على ذلك ورفعه للوزارة لأخذ الموافقة على تركيب القطع ليعمل النظام حسب الاصول.

26. عند الزيارة لاستلام المواقع (الطفايات وأنظمة الإطفاء والانذار)، فعلى المتعهد تقديم تقرير فني مفصل عن الأنظمة في كل موقع يبين فيه الأنظمة من حيث النوع والعدد والمواقع والخزائن التابعة لها وتجربة أنظمة الاطفاء والانذار للتأكد من عملها عمليًا وبيان حالتها وما تحتاجه من لوازم ليعمل النظام حسب الأصول، وكشف بتواريخ انتهاء صلاحية الطفايات واي مواقع بحاجة الى اضافة أنظمة و/أو طفايات، بحضور الموظف المسؤول لجميع المواقع والكشف يكون مجاناً لأول مرة خلال 20 يوم من تبليغ الإحالة.

27. يلتزم المتعهد بتقديم جميع التقارير بنسختين أصليتين، تُسلَّم إحداهما إلى الجهة المعنية في الموقع، موقعة ومختومة من الموظف المسؤول حسب الأصول، وتُسلَّم النسخة الأخرى إلى الوزارة.

28. في حال ابلاغ المتعهد هاتفياً او بالفاكس او البريد الالكتروني أو بموجب كتاب خطي عن العطل في أنظمة الإنذار أو أنظمة الاطفاء فعلى المتعهد الحضور للموقع والقيام بعمليات الصيانة والاصلاح خلال (24) ساعة داخل محافظة العاصمة و(72) ساعة للمديريات ومراكز الاعلاف في المحافظات وكتابة تقرير مفصل، وخلافاً لذلك يتم الاخذ بالإجراءات الواردة في البند رقم (37).

29. تكون أعمال الصيانة السنوية للطفايات كما يلي: –

أ. يقوم المتعهد بالتنسيق مع مسؤول السلامة العامة في (الوزارة والموقع) بخصوص أعمال الصيانة للطفايات (لتتم عملية الصيانة والمتابعة حسب المواصفات والتعليمات في الدفاع المدني والوزارة) وحسب التواريخ المثبتة عليها وحسب الكشف المرفق.

ب. تكون الصيانة مرة واحدة في السنة حسب تعليمات الدفاع المدني (كودة أنظمة مكافحة الحريق) تبدأ حسب التواريخ (تاريخ الفحص القادم) المثبت على الطفاية في كل موقع.

ت. تكون عملية استلام وتسليم الطفايات قبل وبعد اعمال الصيانة بموجب سندات استلام وتسليم تكون معتمدة وموحدة لكافة المواقع يقدمها المتعهد الى مسؤول السلامة بالموقع او من ينوب عنه يبين فيه أنواع وأعداد الطفايات وتاريخ إعادتها (7 أيام كحد اقصى) للموقع بعد إتمام الصيانة.

ث. في حال وجود طفاية غير صالحة يقدم المقاول تقرير شطب وبعد الموافقة من الوزارة يقدم كتاب شطب.

30. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بكفالة جميع الطفايات لمدة سنة كاملة بعد عملية الصيانة والتعبئة.

31. في حال استعمال أي من الطفايات عند حدوث حريق أو طارئ وثبوت عدم صلاحيتها للاستعمال نتيجة لسوء التعبئة أو الصيانة يتحمل المتعهد كافة الأضرار الناجمة في الموقع بسبب هذا الخلل.

32. عند استلام الطفايات لعمل الصيانة يتم اخذها على جزئيين، و/أو تأمين الموقع بطفايات احتياط.

33. يلتزم المتعهد بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة إنذار الحريق وأنظمة الإطفاء المائية وفقاً لما يلي:

أ. مركز الوزارة: إجراء الصيانة الدورية لنظام الإنذار وأنظمة الإطفاء المائية بواقع ثلاث زيارات سنوياً لكل نظام، وفقاً للأعمال والمواصفات المحددة في بنود الاتفاقية.

ب. مديريات ومراكز الاعلاف والمستودعات في المحافظات: إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء المائية بواقع زيارتين سنوياً لكل موقع، وفقاً للأعمال والمواصفات المحددة في بنود الاتفاقية.

ج. تُحدد مواعيد الزيارات الدورية لاحقاً من قبل الوزارة بعد إحالة العطاء، ويجوز تنفيذ أعمال الصيانة بالتزامن مع صيانة طفايات الحريق، بموافقة الوزارة، على أن تشمل الصيانة فحص جميع مكونات الأنظمة والتأكد من جاهزيتها وكفاءة عملها، وإجراء الصيانة اللازمة وتشغيلها وتجربتها حسب الأصول، وتقديم تقرير فني بالنتائج والأعمال المنفذة.

34. يلتزم المتعهد بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للأعطال الفنية الطارئة التي تطرأ على أنظمة الإنذار والإطفاء المائية بعد تنفيذ الزيارات الدورية، وذلك بناءً على طلب الجهة المعنية من خلال (الهاتف، الفاكس، أو بالبريد الالكتروني) وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

35. مدة الصيانة سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ 2027/1/21 ولغاية تاريخ 2027/1/20 ويحق للوزارة تمديد الاتفاقية لمدة تتراوح من (شهر إلى ثلاثة أشهر) من تاريخ انتهائها وبنفس الاسعار والشروط..

36. يطلب رأي الدفاع المدني بحالة نشوب خلاف ما بين الوزارة والمتعهد في الأمور الفنية ويتم تحكيم الدفاع المدني بهذا الخصوص ويعتبر قراره قطعياً.

37. إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تقديم الصيانة المطلوبة للطفايات وانظمة الإنذار وشبكة الإطفاء المائية والمواد اللازمة وقطع الغيار فإنه يحق للوزارة باتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو متفرقة بحقه: –

أ. توجيه انذار للمتعهد.

ب. في حال توجيه (3) إنذارات إلى المتعهد يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها و/أو اجراء الصيانة للطفايات وشبكات ومعدات الإطفاء وملحقاتها وأنظمة الإنذار لدى متعهد آخر مع تحميل المتعهد المحال عليه العطاء فروقات الأسعار وذلك من خلال اللجنة التي احالت العطاء.

ت. يغرم المقاول مبلغ (10) دنانير عن كل يوم تأخير عن عملية الصيانة.

38. إذا نشأ خلاف أو نزاع فإنه يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية.

39. تعفى الوزارة من ضرورة إرسال إنذار أو أخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بالاتفاقية.

40. يتم الاتفاق على أسعار الصيانة للطفايات غير المذكورة في العطاء أو أية أمور اخرى.

41. على المتعهد أن يكون لديه مشغل متخصص وفنيين في مجال صيانة وتعبئة طفايات الحريق وتنفيذ وصيانة انظمة الانذار والاطفاء.

42. جميع المواد الموردة من المتعهد خاضعة للفحص الفني وعلى نفقة المتعهد.

43. مرفق كشف أعداد الطفايات ومواقعهم رقم (2)، كشف انظمة الإنذار والاطفاء رقم (3)، كشف قطع الغيار رقم (4)، وجميع الطفايات وأنظمة الإنذار والاطفاء قابلة للزيادة والنقصان.

44. على المناقص أن يضع أسعاره الافرادية والاجمالية حسب الجداول رقم (1) "المواصفات الفنية" المرفق في دعوة العطاء.

جدول رقم (1)

المواصفات الفنية:

رقم البند	وصف البند	العدد	السعر الافرادي بالدينار	السعر الإجمالي بالدينار
1	صيانة طفاية بودرة عادي + اتوماتيك بحيث يشمل السعر ما يلي: – فحص وصيانة جسم الطفاية، ودهانها ان لزم الامر – تفريغ الطفاية وفحص مادة الإطفاء –رش الجسم الداخلي للطفاية للحماية من الصداء – تعبئة الطفاية بمادة الاطفاء – فحص عمل صمام التفريغ وساعة مقياس الضغط – فحص ضغط الطفاية – فحص وصيانة الأجزاء الميكانيكية والراس السلندرات (تعبئة وشحن). –فحص وصيانة الخرطوم والقاذف والمقبض والبايب			

	وقاعدة الطفاية. – تعليق الطفاية واي ملحقات ومستلزمات أخرى) لإعادة الطفاية الى الوضع المطلوب لتكون جاهزة للاستعمال مع الصاق كرت على الطفاية يبين طريقة الاستخدام ونوعها وسعتها وتاريخ الصيانة الحالي والقادم. – طفاية بودرة سعة 6كغم – طفاية بودرة سعة 12كغم – طفاية بودرة سعة 50كغم – طفاية بودرة سعة 6 كغم اتوماتيك (سقفيه)	(51) واحد وخمسون (211) مئتان وأحد عشر (12) اثنتا عشرة (376) ثلاثمائة وستة وسبعون		
2	صيانة طفاية (CO2) يشمل السعر ما يلي: – – فحص وصيانة جسم الطفاية، ودهانها ان لزم الامر – تفريغ الطفاية –رش الجسم الداخلي للطفاية للحماية من الصداء – تعبئة الطفاية بمادة الاطفاء – فحص عمل صمام التفريغ وساعة مقياس الضغط – فحص ضغط الطفاية – فحص وصيانة الأجزاء الميكانيكية الراس السلندرات (تعبئة وشحن). –فحص وصيانة الخرطوم والقاذف والمقبض والبايب وقاعدة الطفاية –عمل فحص الموصلية الكهربائية – تعليق الطفاية واي ملحقات ومستلزمات أخرى) لإعادة الطفاية الى الوضع المطلوب لتكون جاهزة للاستعمال مع الصاق كرت على الطفاية يبين طريقة الاستخدام ونوعها وسعتها وتاريخ الصيانة الحالي والقادم. – طفاية 5 كغ (CO2) – طفاية 2 كغ (CO2)	(48) ثمان واربعون (4) اربع		
3	صيانة طفاية فوم عادي + اتوماتيك يشمل السعر ما يلي: – – فحص وصيانة جسم الطفاية، ودهانها ان لزم الامر – تفريغ الطفاية وفحص مادة الإطفاء – رش الجسم الداخلي للطفاية للحماية من الصداء – تعبئة الطفاية بمادة الاطفاء – فحص عمل صمام التفريغ وساعة مقياس الضغط			

	– فحص ضغط الطفاية – فحص وصيانة الأجزاء الميكانيكية والراس السلندرات (تعبئة وشحن). – فحص وصيانة الخرطوم والقاذف والمقبض والبايب وقاعدة الطفاية. – تعليق الطفاية واي ملحقات ومستلزمات أخرى) لإعادة الطفاية الى الوضع المطلوب لتكون جاهزة للاستعمال مع الصاق كرت على الطفاية يبين طريقة الاستخدام ونوعها وسعتها وتاريخ الصيانة الحالي والقادم. – طفاية فوم سعة 9 لتر	(7) سبعة		
4	مديريات ومراكز الأعلاف والمستودعات في المحافظات تتم صيانة منظومة الإنذار بواقع زيارتين سنوياً لكل موقع، ويشمل السعر فحص المنظومة والتأكد من صلاحية وعمل جميع مكوناتها، بما في ذلك لوحات التحكم والسيطرة، والمفاتيح والزونات والمقاومات والفيوزات والبطاريات، ونقاط الإطلاق والأجراس والكواشف الدخانية والحرارية والشعاعية، وتنظيفها، والتمديدات والإنارة التحذيرية (الفلاشات) واللوحات الإرشادية وجميع ملحقات النظام اللازمة لضمان جاهزيته وعمله حسب الأصول، ولا يشمل السعر القطع التبديلية اللازمة.	(29) تسع وعشرون		
	تتم صيانة منظومة إنذار الحريق في مركز الوزارة بواقع ثلاث زيارات سنوياً، وتشمل أعمال الفحص والصيانة والتنظيف والتحقق من جاهزية وعمل جميع مكونات المنظومة وملحقاتها، وإجراء الاختبارات اللازمة حسب الأصول، ولا يشمل السعر القطع التبديلية اللازمة.	(1) واحد		
	تتم صيانة شبكة الإطفاء المائية في مركز الوزارة بواقع ثلاث زيارات سنوياً، وتشمل أعمال الفحص والصيانة والتنظيف والتحقق من جاهزية وكفاءة عمل جميع مكونات الشبكة وملحقاتها، بما في ذلك المضخات والخزانات واللوحات والتمديدات والصمامات وخراطيم وخزائن الإطفاء، وإجراء الاختبارات اللازمة حسب الأصول، ولا يشمل السعر القطع التبديلية اللازمة.	(4) أربع		

5	صيانة شبكة الاطفاء المائية **مرتين سنوياً في مديريات ومراكز الاعلاف والمستودعات في المحافظات** والسعر يشمل تفقد خزانات المياه والتأكد من صلاحياتها وصيانة واصلاح مضخات الحريق وتوابعها من لوحات كهربائية ومحابس وخزانات ضغط ،وضغط المضخة والشبكة، والفراشات، و رادات وساعات مراقبة، وقوة التدفق، وتزييت وتشحيم، وكل ما يلزم للمحافظة على جاهزية المضخات والنظام وكذلك فحص شبكة الحريق وتمديداتها وصيانتها ومعالجة اي خلل بها وصيانة واصلاح خزائن الحريق ودهانها والتأكد من صلاحية موجوداتها من (محابس + خراطيم أو بربيش + كبلنجات + بكرات + قواذف، ابواب...) و أي ملحقات أخرى للنظام ولا يشمل القطع التبديلية اللازمة .	(27) سبع و عشرون		
6	*أعمال الصيانة الكاملة لنظام انذار غرفة الكوارث المفرق (عند الطلب)	(1) واحد		
7	**مجموع الإجمالي للصيانة السنوية شامل الضريبة(بالدينار الأردني) =			

* لا تدخل بالمقارنة المالية

** إجمالي تكلفة الصيانة السنوية =2×(تكلفة صيانة أنظمة الإنذار+ تكلفة صيانة أنظمة الإطفاء المائية) + تكلفة صيانة الطفايات

كشف رقم (2)

أنواع وأعداد طفايات الحريق في الوزارة والمديريات والمراكز التابعة لها في المحافظات قابلة للزيادة او النقصان

الوزارة والمديريات التابعة لها ومراكز الاعلاف	بودرة				ماء	فوم	CO2			المجموع
	6ك	12ك	50ك	6ك اتوماتيك سقفيه	9 لتر	9 لتر	12 لتر	2ك	5ك	
مبنى الوزارة	4	29	6	352		7		2	23	423
مديرية الزرقاء	4	14	4	7					10	39
المديرية	3			6					2	
مستودعات الرصيفه		2								
مركز اعلاف خو	1	12	4	1					8	
مديرية جرش	2	14								16
المديرية	2	4								
مركز اعلاف جرش		10								
مديرية عجلون	4	11		1					1	17
المديرية	2	1		1						
مركز اعلاف عجلون	2	10							1	
مديرية اربد	7	23		9					1	40
المديرية	7	6		9					1	
مركز اعلاف القرن		5								
مركز اعلاف الرمثا		1								
مركز اعلاف بنى كنانة		3								
مركز اعلاف الكورة		2								
مركز اعلاف الوسطية		6								
مديرية المفرق	3	18		3					2	26
المديرية ومراكز الاعلاف	3	13		3					2	
مركز اعلاف الرويشد		5								
مديرية البلقاء	3	18	1	4						26
المديرية	2	2		4						
مركز اعلاف الكفرين	1	7	1							
مركز اعلاف زي		4								
مركز اعلاف عيرا ويرقا		3								
مركز اعلاف دير علا		2								
مديرية مادبا	2	12			1					15
المديرية	1	2			1					
مراكز اعلاف مادبا	1	6								
مركز اعلاف ذيبان		2								
مركز اعلاف ام الرصاص		2								
مديرية الكرك	6	20							5	31
المديرية	2									
مركز اعلاف الربه	4	2							1	
مركز اعلاف المشيرفه		11							2	
مركز اعلاف غور الصافي		7							2	
مديرية الطفيلة	2	13	1		1				1	18
المديرية	2	2			1				1	

مركز اعلاف الطفيلة		4	1							
اعلاف غرندل		4								
مركز اعلاف الحسا		3								
مديرية معان	6	28					2	2	2	38
المديرية	6	10					2	2	2	
مراكز اعلاف معان		18								
مديرية العقبة	8	11							3	22
المديرية	8	4							3	
مركز اعلاف القويره		3								
مركز اعلاف القريقرة		2								
مركز اعلاف الريشة		2								
مجموع الطفايات النهائي	**51**	**211**	**12**	**376**	**2**	**7**		**4**	**48**	**711**

كشف رقم (3)

أنواع وأعداد أنظمة الإطفاء والانذار في الوزارة والمديريات والمراكز التابعة لها في محافظات المملكة قابلة للزيادة أو النقصان

الوزارة والمديريات التابعة لها (مراكز الاعلاف)	نظام الإنذار (دخاني/حراري)	نظام الإنذار (شعاعي) المستودعات	نظام اطفاء
مبنى الوزارة	×		×4
مديرية صناعة وتجارة الزرقاء			
مركز اعلاف خو		× 3	×
مستودع الرصيفة		×	×
مديرية صناعة وتجارة جرش			
مركز اعلاف جرش		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين عجلون			
مركز اعلاف عجلون		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين اربد	×		×
مركز اعلاف القرن		×	×
مركز اعلاف الوسطية		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق	×		×
مركز اعلاف المفرق		× 3	×
مركز اعلاف الرويشد		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين البلقاء			
مركز اعلاف الكفرين		×	×
مديرية صناعة وتجارة مأدبا			
مركز اعلاف مأدبا		×	×
مركز اعلاف ذيبان		×	×
مركز اعلاف ماعين		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين الكرك			
مركز اعلاف الربة	×		×
مركز اعلاف المشيرفه		× 2	×
مركز اعلاف الغور الصافي		× 2	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين الطفيلة	×		×
مركز اعلاف الطفيلة		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين معان	×		×
مركز اعلاف معان		×	×
مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة	×		×
مركز اعلاف القويره	×		×
المجموع النهائي لأنظمة الإنذار والاطفاء	**8**	**22**	**27**

*** أنواع وأعداد أنظمة الإطفاء والانذار في الوزارة والمديريات والمراكز التابعة لها في محافظات المملكة قابلة للزيادة أو النقصان.**

*** يتكون نظام الإنذار: لوحات رئيسية، كواشف دخانية وحرارية وشعاعي (beam)، نقاط اطلاق، أجراس داخليه وخارجية، فلاشرات، التمديدات (الكيبلات،)، auto d ملحقات أخرى.**

***يتكون نظام الإطفاء: المضخات (الرئيسية، الفرعية)، تنك الماء، شبكة المياه، التمديدات، خراطيم المياه (هوزريل)، خزائن الخراطيم، ملحقات أخرى، أنظمة الهيدرنت...**

كشف رقم (4)

أسعار قطع الغيار

الرقم	المادة	السعر الافرادي بالدينار
.1	كاشف دخاني	
.2	نقطة إطلاق يدوية	
.3	جرس انذار 6" / فلاشر	
.4	لوحة انذار من 2-8 زون	
.5	لوحة تحكم 2 زون	
.6	لوحة تحكم 4 زون	
.7	لوحة تحكم 8 زون	
.8	لوحة تحكم 16 زون	
.9	خزانة كتان كاملة 2.5"	
.10	خزانة هوزراك كاملة	
.11	خزانة هوزراك فارغة	
.12	خزانة كتان هايدرنت كاملة	
.13	خزانة كتان هايدرنت فارغة	
.14	خرطوم كتان 2.5" بدون خزانة وقاذف	
.15	خرطوم كتان 1.5" شامل السكة والقاذف والكابلنج والمحبس	
.16	خرطوم كتان 1.5"	
.17	كبلنج 2.5"	
.18	نقطة هايدرنت 4"	
.19	محبس زاوية مع الكابلنجات 2.5"	
.20	محبس جلوب 1.5"	
.21	محبس جلوب 2.5"	
.22	محبس جلوب 2"	
.23	محبس جلوب 3"	
.24	خزانة كتان فارغة	
.25	ماسورة قطر 4"	
.26	ماسورة قطر 3"	
.27	ماسورة قطر 2.5"	
.28	قاذف هايدرنت 2.5"	
.29	بكرة هوزريل فارغة	

.30	بكرة هوزريل كاملة 25 متر * 1"	
.31	بكرة هوزريل كاملة 30 متر * 1"	
.32	بطارية 12 فولت 7 أمبير	
.33	خرطوم هوزريل مطاطي	
.34	كاشف دخاني ضوئي	
.35	كاشف حراري	
.36	صافرة مع فلاشر داخلية	
.37	صافرة مع فلاشر خارجية مطرية IP65	
.38	قاذف هوزريل بلاستك قلب نحاس 1"	
.39	قاذف هوزريل نحاس 1"	
.40	قاذف هوزريل كروم 1"	
.41	توريد وتركيب جهاز إتصال أوتوماتيكي Auto Dialer	
.42	كاشف دخاني مع القاعدة	
.43	كاشف حراري مع القاعدة	
.44	مضخة حريق 1 حصان	
.45	تايمر للوحة المضخات	
.46	كونتاكتر للوحة المضخات	
.47	رداد 2"	
.48	تعبئة طفاية بودرة سعة (2 كغم)	
.49	سعر خرطوم طفاية بودرة سعة (75/50) كغم	
.50	سعر قاذف طفاية بودرة سعة (75/50) كغم بدون خرطوم	
.51	سعر قاذف طفاية بودرة سعة (6/12) كغم	
.52	سعر قاذف طفاية بودرة سعة (6/12) كغم بدون خرطوم	
.53	سعر خرطوم مع القاذف (CO2) سعة 6 كغم	
.54	سعر خرطوم طفاية بودرة سعة (2) كغم أو فوهة	
.55	سعر رأس طفاية بودرة (6) كغم	
.56	سعر رأس طفاية (6) co2 كغم	
.57	سعر رأس طفاية بودرة (12) كغم	
.58	سعر ساعة ضغط لطفاية مختلف الاحجام والانواع	
.59	سعر رأس طفاية اتوماتيك بودرة مختلف الاحجام	
.60	سعر رأس طفاية بودرة سعة (2+4+6+12) كغم	
.61	سعر جسم طفاية بودرة سعة (2+4+6+12) كغم	
.62	سعر جسم طفايةco2 سعة (6) كغم	
.63	سعر مقبض طفاية بودرة سعة (2+4+6+12) كغم	
.64	سعر مقبض طفاية بودرة سعة (2+4+6+12) كغم	
.65	سعر علاقة لطفايات حائط (4+6+9+12) كغم	
.66	سعر البايب الداخلي لطفاية بودرة (4+6+9+12) كغم	
.67	سعر بايب طفاية CO2 ثاني اكسيد الكربون (6) كغم	

.68	سعر البايب الداخلي لطفاية بودرة (50 كغم+75) كغم	
.69	إجراء تصليح رأس طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) سعة مختلف الأحجام	
.70	شبكة مواسير من النوع المتوسط Class B ويشمل الدهان والقطع وكل مايلزم بسعر المتر الطولي	
.71	سعر طفاية بودرة سعة (2+4+6+12) كغم	
.72	سعر رأس طفاية فوم سعة (6) كغم	
.73	سعر رأس طفاية ماء سعة (9) كغم	
.74	طفاية حريق نوع بودرة سعة 1 كغم	
.75	طفاية حريق نوع بودرة سعة 2 كغم	
.76	طفاية حريق نوع بودرة سعة 6 كغم	
.77	طفاية حريق نوع بودرة اوتوماتيك سعة 6 كغم	
.78	طفاية حريق نوع بودرة سعة 9 كغم	
.79	طفاية حريق نوع بودرة سعة 12 كغم	
.80	طفاية حريق نوع بودرة سعة 50 كغم	
.81	طفاية حريق نوع فوم سعة 9 لتر	
.82	طفاية حريق نوع فوم سعة 50 لتر	
.83	طفاية حريق نوع CO2 سعة 5 كغم	
.84	طفاية حريق نوع CO2 سعة 2 كغم	

* الكشف للاستدلال فقط